

**Przedmiar robót**

**LIKWIDACJA SZKÓD POWODZIOWYCH NA DRODZE GMINNEJ 110127L  
W M. ŻREBCE GM. SUŁÓW W KM 4+531 – 5+245 - etap II**

Data: 2015-03-17

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zamawiający: GMINA SUŁÓW  
SUŁÓW 63; 22-448 SUŁÓW

Sprawdzający: .....

Zamawiający:  
**WOJT GMINY**  
**Leon Bulak**

INSPEKTOR NADZORU

*inż. Stanisław Koriród*  
Nr upr. UAN-II-8387/94/87

Wykonawca:

.....

**Przedmiar robót**

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 NAWIERZCHNIA</b>			
1.1 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	2 124		m2
1.2 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	2 124		m2
1.3 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3-cm 073,5 4,00*531,00 = 2 124,000000 = 0,000000 2 124,0	2 124,0		m2
1.4 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy	2 124	3	m2
<b>2 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
2.1 KNR 231/1402/2 Plantowanie poboczy ręczne 531*0,75*2 = 796,500000 797	797		m2