

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-	km		
d.1	0111-02	górkowatym lub górskim.	km	0.556	
		0.556		RAZEM	0.556
2		Roboty ziemne.			
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni.	m ²		
d.2	0101-02	556*3.2	m ²	1779.200	
				RAZEM	1779.200
3		Nawierzchnia.			
3	KNNR 6	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm.	m ²		
d.3	0106-05	556*3.2	m ²	1779.200	
				RAZEM	1779.200
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm	m ²		
d.3	0113-05	Krotność = 1.2	m ²	1779.200	
		556*3.2		RAZEM	1779.200
5	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,5kg/m ²	m ²		
d.3	1005-07	556*3	m ²	1668.000	
				RAZEM	1668.000
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5	m ²		
d.3	0308-02	cm	m ²	1668.000	
		556*3		RAZEM	1668.000
4		Roboty wykończeniowe.			
7	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV	m ²		
d.4	0503-06	556*2	m ²	1112.000	
				RAZEM	1112.000
8	KNNR 1	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	m ²		
d.4	0507-03	556*2	m ²	1112.000	
				RAZEM	1112.000