
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233124-4 Drogi dojazdowe

Nazwa zadania : Odbudowa drogi gminnej nr 110144L w km 0+400 do km 0+750 w m. Rozłopy, zniszczonej w wyniku nagłego spływu wód roztopowych w 2017r.
: Gmina Sułów
: 22-448 Sułów, Sułów 63

Data opracowania : 2017-12-10

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	km		
d.1	0111-02	0.35	km	0.350	
				RAZEM	0.350
2	KNNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne.	m ²		
d.1	0103-04	350*3	m ²	1050.000	
				RAZEM	1050.000
2		Nawierzchnia.			
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.2	0113-05	Krotność = 1.5	m ²	1050.000	
		350*3		RAZEM	1050.000
4	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1kg/m2	m ²		
d.2	1005-07	350*3	m ²	1050.000	
				RAZEM	1050.000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm	m ²		
d.2	0308-02	350*3	m ²	1050.000	
				RAZEM	1050.000
3		Roboty wykończeniowe.			
6	KNNR 1	Uzupełnienie poboczy z gruntu Wykonawcy z zagęszcz.mechanicznym kat.gr.	m ³		
d.3	0214-02	III-IV.	m ³	79.000	
		79		RAZEM	79.000
7	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV	m ²		
d.3	0503-06	350*2	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
8	KNNR 1	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	m ²		
d.3	0507-03	350*2	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000