

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej 110126L w m. Rozłopy. Odc. od km.0+400,00 do km. 0+880,00  
INWESTOR : Gmina Sułów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kaziród  
DATA OPRACOWANIA : 11.09.2018

---

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

Słownie:

---

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty przygotowawcze.</b>					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	km		
d.1	0111-02	0,48	km	0.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>
<b>2 Nawierzchnia i odwodnienie.</b>					
2	KNNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne.	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-04	3.2*480	m <sup>2</sup>	1536.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1536.000</b>
3	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-06	3.2*480	m <sup>2</sup>	1536.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1536.000</b>
4	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1kg/m2.	m <sup>2</sup>		
d.2	1005-07	3*480	m <sup>2</sup>	1440.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1440.000</b>
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0308-02	3*480	m <sup>2</sup>	1440.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1440.000</b>
<b>3 Roboty wykończeniowe.</b>					
6	KNNR 1	Uzupełnienie poboczy gruntem kat.gr. III-IV z zagęszcz.mechanicznym - Grunt Wykonawcy.	m <sup>3</sup>		
d.3	0214-02	480*2*0.2	m <sup>3</sup>	192.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>192.000</b>
7	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV	m <sup>2</sup>		
d.3	0503-06	2*480	m <sup>2</sup>	960.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>960.000</b>
8	KNNR 1	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	m <sup>2</sup>		
d.3	0507-03	480*2	m <sup>2</sup>	960.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>960.000</b>