

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wylczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze			
1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	0,349		km
2 Podbudowy			
2.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy pomocniczej i poboczny, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 349*5 = $\frac{1\,745,000000}{1\,745,00}$	1 745,00		m2
3 Pobocza			
3.1 KNR 201/205/1 Dostawa gruntu naspowego niewysadzinowego i usypanie oraz formowanie z zagęszczeniem poboczny gruntowych. 349*0,75*2*0,25 = $\frac{130,875000}{130,88}$	130,88		m3
KNR 201/510/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 349*2 = $\frac{698,000000}{698,000}$	698,000		m2